



УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Горизонт»
Сажина И.В.
«01» ноября 2024 года

Прайс-лист на оказание платных услуг ООО «Горизонт»

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	Стоимость работ	Состав работ
1	2	3	4	5
Сантехнические работы				
Ремонт смесителя				
1	замена смесителя в ванной с душевой лейкой	шт	750	1. Отключение подачи воды отсечными кранами. 2. Демонтаж старого смесителя. 3. Установка нового смесителя. 4. Подключение смесителя.
2	замена смесителя на раковине в кухне (переустройство)	шт	800	1. Отключение подачи воды отсечными кранами. 2. Демонтаж старого смесителя. 3. Демонтаж раковины. 4. Установка нового смесителя с гибкой подводкой на раковину. 5. Монтаж раковины. 6. Подключение смесителя.
3	замена кран/буксы смесителя	шт	150	1. Отключение подачи воды отсечными кранами. 2. Замена кранбуксы. 3. Подключение смесителя.
4	замена картриджа в смесителе	шт	250	1. Отключение подачи воды отсечными кранами. 2. Демонтаж и монтаж картриджа. 3. Подключение смесителя.
5	замена прокладок присоединения на смесителе для ванной	шт	200	1. Отключение подачи воды отсечными кранами. 2. Демонтаж смесителя. 3. Установка смесителя на новые прокладки. 4. Подключение смесителя.
6	замена прокладок кранбуксы смесителя	1 шт	200	1. Отключение подачи воды отсечными кранами. 2. Замена прокладки кранбуксы. 3. Подключение смесителя.
7	замена гибкой подводки (на ГВС, ХВС) смесителя (со снятием)	1 шт	200	1. Отключение подачи воды отсечными кранами. 2. Замена гибкой подводки. 3. Подключение смесителя.
8	ревизия смесителя	шт	350-700	1. Отключение подачи воды отсечными кранами. 2. Замена кранбуксы. 3. Замена присоединительных прокладок смесителя. 4. Устранение течи переключателя на душ. 5. Подключение смесителя.
9	замена гибкого шланга душа	шт	150	1. Демонтаж старого шланга. 2. Установка нового.
10	прочистка аэратора носика смесителя (или замена)	шт	100	

Ремонт унитаза

11	установка нового унитаза	шт	2500	1. Монтаж нового унитаза с креплением. 2. Монтаж нового компакт-бачка. 3. Подключение к ХВС.
12	демонтаж унитаза	шт	2000	Демонтаж унитаза.
13	замена гибкой подводки компакт-бачка	шт	150	В свободном доступе.
14	замена гофры на унитазе		700	В свободном доступе.
15	замена поплавкового клапана (верхняя подводка)	шт	350	1.Отключение ХВС отсечным краном и слив воды из бачка. 2. Демонтаж старого поплавкового клапана. 3. установка нового. 4. Подключение к ХВС.
16	замена поплавкового клапана (нижняя подводка)	шт	400	1.Отключение ХВС отсечным краном и слив воды из бачка. 2. Демонтаж старого поплавкового клапана. 3. Установка нового. 4. Подключение к ХВС.
17	замена старого компакт-бачка на новый	шт	1000	1.Отключение ХВС отсечным краном и слив воды из бачка. 2. Демонтаж старого бачка. 3. Установка арматуры на новый бачек. 4. Монтаж нового бачка. 5. Подключение к ХВС.
18	замена арматуры компакт-бачка (со снятием)	шт	1000	1.Отключение ХВС отсечным краном и слив воды из бачка. 2. Демонтаж бачка. 3. Демонтаж и установка арматуры на бачек.4. Монтаж бачка. 5. Подключение к ХВС.
19	ревизия арматуры компакт-бачка (без снятия)	шт	250	Замена без демонтажа.
20	устранение течи между компакт-бачком и унитазом, с заменой уплотнительной прокладки	шт	700	1.Отключение ХВС отсечным краном и слив воды из бачка. 2. Демонтаж бачка. 3. Замена прокладки между бачком и унитазом. 4. Замена прокладок на присоединительных болтах. 5. Монтаж бачка. 6. Подключение к ХВС.
21	устранение течи унитаза (с демонтажем унитаза) и ревизией на выпуске манжеты) без снятия бачка	шт	1500	
22	прочистка засора унитаза (с демонтажем унитаза)	шт	3500	
23	прочистка засора унитаза (без демонтажа унитаза), через ревизию или вантусом	шт	1000	
24	установка крышки сидения на унитаз, со снятием бочка	шт	1500	1.Отключение ХВС отсечным краном и слив воды из бачка. 2. Демонтаж бачка. 3. Установка сидения. 4. Монтаж бачка. 5. Подключение к ХВС.
25	установка крышки сидения на унитаз	шт	300	

26	установка крышки сидения на нистоляцию	шт	600	
27	замена отсечного крана на компакт-бачек	шт	500	1.Отключение отсечным краном и слив ХВС . 2. Замена отсечного крана 3. Заполнение системы ХВС.
Сифоны, обвязки, канализация				
28	установка сифона на раковину	шт	300	Без пьедестала.
29	установка сифона с переливом	шт	350	
30	замена уплотнительных прокладок на трубках сифона	шт	100	
31	прочистка засора сифона на раковине кухни	шт	350	Разбор сифона.
32	прочистка засора сифона раковина, ванная	шт	300	Прочистка вантузом.
33	прочистка засора сифона на ванне	шт	450	Разбор сифона.
34	прочистка засора канализационной гребенки	п/м	500	В открытом доступе, без короба.
35	замена канализационной гребенки в квартире		2500	Демонтаж, монтаж пластик.
36	сверление отверстий в бетоне под крепеж	1 отверстие	500	Демонтаж, монтаж пластик.
Водоснабжение				
37	замена счетчиков ГВС, ХВС.	1 шт	500	Замена счетчика, составление акта, опломбировка. В открытом доступе.
38	замена прокладок на ИПУ	1 шт	450	Монтаж-демонтаж, замена прокладок.
39	установка приборов учета в систему водоснабжения без изменений основной конструкции (с заменой отсечных кранов, установкой фильтров, устройством отводов на приборы и их присоединение (со сваркой)	1 шт	700	
40	прочистка фильтра 1/2,3/4,1	шт	200	1.Отключение подачи воды отсечными кранами. 2. Прочистка-промывка, с разборкой фильтра. 3. Сборка и подключение (без демонтажа ИПУ).
41	установка фильтра (замена)	шт	300	1. Отключение подачи воды отсечными кранами. 2. Прочистка-промывка, с разборкой фильтра. 3. Сборка и подключение.(без учета демонтажа ИПУ).

42	замена вентилей ХВС, ГВС	шт	300	Без учета отключения стояка и ИПУ.
43	установка хомута на гребенку ХВС, ГВС	шт	100	На металлическую трубу.
44	нарезка резьбы клупом 1/2, 3/4, 1	шт	400	
Приборы отопления, п/сушители				
45	замена прокладок на кранах «американка» с накидной гайкой на приборе отопления без отключения стояков отопления	шт	300	Без отключения стояка, при наличии рабочих отсечных кранов.
46	устранение течи на п/сушителе, замена прокладок под накидной гайкой/ а сборке	шт	400	1.Отключение ГВС отсечными кранами. 2. Демонтаж стыка полотенцесушителя с заменой прокладки или с перебором соединения. 3. Заполнение системы отопления и осмотр (без отключения стояков).
47	замена отсечного крана на приборе отопления без сварки	шт	400	1.Отключение стояков отопления, сброс воды. 2. Демонтаж и монтаж отсечного крана. 3. Заполнение системы отопления и осмотр.
48	замена отсечного крана на приборе отопления со сваркой	шт	1200	1.Отключение стояков отопления, сброс воды. 2. Демонтаж и монтаж отсечного крана. 3. Заполнение системы отопления и осмотр.
49	замена, перемотка глухих радиаторных пробок на приборах отопления без отключения стояков и сброса воды алюминиев./чугун	шт	350	
50	замена, перемотка проходных радиаторных пробок на приборах отопления без отключения стояков и сброса воды алюминиев./чугун	шт	600	
51	замена полотенцесушителя	шт	1500	1.Отключение стояков ГВС, сброс воды. 2. Демонтаж старого полотенцесушителя. 3. Установка нового полотенцесушителя. 4. Запуск стояка. (без дополнительных работ).
52	замена полотенцесушителя со сваркой	шт	2000	1.Отключение стояков ГВС, сброс воды. 2. Демонтаж старого полотенцесушителя. 3. Установка нового полотенцесушителя. 4. Запуск стояка (без дополнительных работ).
53	замена прибора отопления без дополнительных изменений	шт	2100	1.Демонтаж старого и монтаж нового прибора отопления. 2. Заполнение системы отопления и осмотр (без отключения стояков).
54	демонтаж-монтаж прибора отопления при других работах алюм/чугун	шт	500	

55	замена прокладок не указанных	шт	250	
56	перемотка муфты к/г, сгона 1/2,3/4, 1"	шт	250	
57	замена гребенки на ИТП в квартире на ППР, на медь		4000/5000	

- Цены указаны без учета материалов (материал приобретает собственник, наниматель)



УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Горизонт»
Сажина И.В.
«01» ноября 2024 года

Прайс-лист на оказание платных услуг ООО «Горизонт»

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	Стоимость работ	Состав работ
1	2	3	4	5
Электротехнические работы				
1	установка/замена 1-однофазного счетчика	шт	2000	
2	установка/замена 3-трехфазного счетчика	шт	2500	
3	перенос счетчика 1однофазного с общего электрощита в квартиру	шт	3500	
4	замена автомата, пакетника на 220V	шт	250	
5	замена автомата, пакетника на 380V (организации)	шт	350	
6	установка/замена УЗО	шт	600	
Установка розеток, выключателей, звонка				
7	замена розетки, выключателя	шт	450	Демонтаж, монтаж.
8	установка накладной розетки, выключателя	шт	250	Бетон/кирпич/ГКЛ.
9	замена патрона настенного, потолочного, люстры	шт	400	Демонтаж, монтаж.
10	перенос розетки/выключателя	шт	400	
11	установка розетки электроплиты, разъема	шт	300	
12	замена звонка	шт	250	
13	установка кнопки звонка	шт	250	
Освещение				
14	замена ламп, стартеров	шт	130	
15	замена/ремонт люстры, бра, светильника, лампочка 100р.	шт	от 400	В зависимости от места установки, мощности, сложности сборки.
16	замена точечного светильника (в готовое отверстие)	шт	250	
Электромонтажные работы				
17	демонтаж электропроводки	м.п.	200	
18	демонтаж розеток, выключателей, светильников	шт	200	
19	прокладка кабеля, провода	м.п.	от 120	
20	установка и коммутация распределительной коробки	шт	300	Бетон/кирпич/ГКЛ.
21	соединение проводов в распредкоробке	шт	230	
22	прокладка электропроводов без крепления	м.п.	130	

23	прокладка электропроводов с креплением	м.п.	230	
24	подключение электроэнергии	шт	1000	
Разное				
25	внеплановая уборка в местах общего пользования многоквартирного дома	за кв.м.	100	Оплата производится в рамках статьи «непредвиденные расходы».
26	услуга устранения аварийной ситуации	час	2000	Без использования ТМЦ.
27	услуга устранения последствий аварийной ситуации	час	1000	Без использования ТМЦ.

- Цены указаны без учета материалов (материал приобретает собственник, наниматель)